

	25. Instalar una tina de contención de 1 ½ capacidad sobre la cual se deberá instalar un tanque de almacenamiento aéreo de bunker. Seguir las normas API y metodología necesaria.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor de la etapa de construcción	MICI, O.S., C.B., ANAM, MINSA
	26. Prohibir el vertido de desechos sólidos y/o líquidos fuera de los lugares establecidos para tal fin.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, MINSA, Municipio
	27. Establecer sitios específicos y debidamente señalizados para la disposición de desechos.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, MINSA, Municipio
Erosión, sedimentación y escorrentías	28. Manejo adecuado de escorrentías con técnicas de ingeniería (zampeado) y mantener cubierta vegetal alrededor de la corriente hídrica presente.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor de la etapa de construcción	MOP, ANAM, Municipio
	29. Estructurar canales pluviales alrededor de la Planta con tamices para evitar sedimentación sobre la Quebrada La Vieja.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor de la etapa de construcción	MOP, ANAM, Municipio

	30. Revestir las áreas desnudas con vegetación.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, Municipio
	31. Utilizar técnicas de corte y relleno que no riñan con los recursos presentes y siguiendo las líneas naturales.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor en la etapa de construcción	MOP, ANAM, Municipio
	32. Prohibir el corte abrupto que genere áreas de deslave.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor en la etapa de construcción	MOP, ANAM, Municipio
Alteración de la capa vegetal	33. Talar los árboles estrictamente necesarios para lograr los objetivos del proyecto.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor en la etapa de construcción	ANAM, MOP, Municipio
	34. Revegetar aquellas áreas que lo permitan y no impidan el buen desenvolvimiento de la Planta.	O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor en la etapa de operación	ANAM, MOP, Municipio
	35. Reforzar con árboles el sector de la Quebrada que no vaya a ser entubada para guardar los linderos establecidos por la ley.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, MOP, Municipio

Generación de desechos sólidos	36. Mantener el área limpia, manteniendo dentro del proyecto fanques cerrados (contenedores) para el acopio de los desechos para su disposición final en un lugar legalmente establecido (etapa de construcción y operación).	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, MINSA, Municipio
	37. Depositar los desechos vegetales producto del proceso de desmonte en un lugar debidamente establecido y aprobado por las autoridades correspondientes y en ningún momento se permitirá la quema de los mismos.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor de la etapa de construcción	ANAM, MINSA, Municipio
	38. Coordinar con el Municipio de San Carlos o contratar una empresa privada para la recolección de los desperdicios en el sitio.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, MINSA, Municipio

	39. Prohibir tanto a Contratistas como a los trabajadores en general la ubicación de desperdicios dentro de la Quebrada La Vieja.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, MINSA, Municipio
Generación de desechos domésticos (etapa de construcción y de funcionamiento)	40. Recolectar en tanques cerrados los desperdicios domésticos y disponerlos en vertederos legalmente establecidos.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	Municipio, ANAM, MINSA
	41. Coordinar con el Municipio de San Carlos para la recolección de los desperdicios en el sitio.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	Municipio, ANAM, MINSA
	42. Prohibir tanto a Contratistas como a los trabajadores en general la ubicación de desperdicios dentro de la Quebrada La Vieja.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	Municipio, ANAM, MINSA
Generación de desechos	43. Instalar servicios sanitarios portátiles durante la etapa de construcción.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor en la etapa de construcción	Municipio, ANAM, MINSA

sanitarios.	44. Instalar un sistema sanitario que cumpla con las especificaciones del MINSA para el proceso de operación.	O		Promotor, Contratista y Supervisor en la etapa de operación	Municipio, ANAM, MINSA
Sedimentación en cuerpo de agua	45. Prohibir el uso de corrientes de agua como mecanismo de limpieza de material suelto o lavado de la maquinaria.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, MINSA, Municipio
	46. Instalar filtros o tamices dentro del sistema pluvial que no permitan el proceso de sedimentación dentro de la Quebrada La Vieja.	C y O	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor	ANAM, MINSA, Municipio
	47. Manejar oportunamente la escorrentía con técnicas de ingeniería (zampeado), y mantener cubierta vegetal alrededor de la corriente hídrica presente.	C	ICP	Promotor, Contratista y Supervisor de la etapa de construcción	ANAM, MINSA, Municipio, MOP